

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Αριθ. Τιμολ.	Συνοπτική περιγραφή	Άρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Μερική δαπάνη	Ολική δαπάνη	
A.		ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							
1	22.20.01	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2236	m2	7,90	20,00	158,00		
2	22.21.01	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	ΟΙΚ 2238	m2	4,50	35,00	157,50		
ΣΥΝΟΛΟ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ							315,50	315,50	
B.		ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							
3	73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m2	33,50	20,00	670,00		
4	73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm.	ΟΙΚ 7326.1	m2	33,50	35,00	1.172,50		
5	79.08	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	ΟΙΚ 7903	kg	5,60	530,36	2.970,00		
ΣΥΝΟΛΟ Β: ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ							4.812,50	4.812,50	
Γ.		ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ							
6	62.22	Θύρες σιδηρές σύνθετου σχεδίου από ευθύγραμμες, καμπύλες ή και ελικοειδείς ράβδους	ΟΙΚ 6222	kg	7,30	250,00	1.825,00		
7	64.26.02	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 1 1/2 "	ΟΙΚ 6427	μ.μ.	10,10	54,00	545,40		
8	64.26.03	Σιδηροσωλήνες κιγκλιδωμάτων γαλβανισμένοι. Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι Φ 2 "	ΟΙΚ 6428	μ.μ.	12,30	60,00	738,00		
9	65.17.04	Υαλοστάσια δίφυλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, ανοιγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6522	m2	190,00	1,60	304,00		
10	64.41	Πάσσαλοι περιφραγμάτων από μορφοσίδηρο διατομής "L" ή "T"	ΟΙΚ 6441	kg	2,70	225,00	607,50		
11	64.48	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΟΙΚ 6448	m2	3,05	180,00	549,00		
12	Σχετ. 64.48	Δίχτυ περίφραξης - πλαγιοκάλυψης	ΟΙΚ 6448	m2	4,00	210,00	840,00		
13		Προμήθεια και εγκατάσταση ηλιακού θερμοσίφωνα των 200 λίτρων	ΗΛΜ 12	τεμ.	1.100,00	2,00	2.200,00		
ΣΥΝΟΛΟ Γ: ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΓΜΑΤΑ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ							7.608,90	7.608,90	
Δ.		ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							
14		Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης, Είδη Υγιεινής	50% ΟΙΚ 7331 – 50% ΗΛΜ 14	κατ' αποκοπήν	4.000,00	1,00	4.000,00		
ΣΥΝΟΛΟ Δ: ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ							4.000,00	4.000,00	

Σύνολο 16.736,90

Προστίθεται Ο.Ε. & Γ.Ε. 18% 3.012,64

Σύνολο 19.749,54

Απρόβλεπτα 15% 2.962,43

Σύνολο 22.711,97

Προστίθεται Φ.Π.Α. 24% 5.450,87

Γενικό σύνολο **28.162,85 €**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Χρυσούπολη, 26 / 01 / 2017

Ο Συντάκτης

Η Αν. Προισταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής