ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ: ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΡΕΦΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΝΕΣΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΔ 99/2017

Αρ. Μελέτης: 5044/2020

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΔΕ ΥΠ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500005

CPV: 45214100-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα αφορά το έργο «Προσαρμογή των δημοτικών παιδικών και βρεφικών σταθμών του Δ. Νέστου σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 99/2017» που περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες στους Παιδικούς και Βρεφικούς Σταθμούς του Δήμου Νέστου:

1. **Α' Παιδικός- Βρεφικός Σταθμός Χρυσούπολης**

- Επισκευή στεγάνωσης και συντήρηση ξύλινης στέγης.
- Τοποθέτηση σιτών στα παράθυρα.
- Τοποθέτηση προστατευτικών διατάξεων από ανοξείδωτο κιγκλίδωμα στα παράθυρα μέχρι του ύψους 1,50μ από το έδαφος σύμφωνα με τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΠΔ 99/2017.
- Διαμόρφωση τμήματος βρεφών για να καλύπτονται οι αναλογίες στους χώρους ύπνου και απασχόλησης σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017.

2. **Β' Παιδικός- Βρεφικός Σταθμός Χρυσούπολης**

- Αντικατάσταση κουφωμάτων σύμφωνα με τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΠΔ 99/2017.
- Διαμόρφωση χώρου προσωπικού, χώρου μόνωσης και αποθήκης τροφίμων.
- Διαμόρφωση της κουζίνας για τη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Επισκευή υγρομόνωσης δώματος.
- Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο.

3. **Παιδικός Σταθμός Αγιάσματος**

- Αντικατάσταση κουφωμάτων σύμφωνα με τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΠΔ 99/2017.
- Διαμόρφωση χώρων WC, γενικής αποθήκης, πλυντηρίου – σιδερωτηρίου και ακαθάρτων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017.
- Αντικατάσταση παλαιών πλαστικών ταβανιών από ψευδοροφή.
- Διαμόρφωση της κουζίνας για τη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4. **Παιδικός Σταθμός Χρυσοχωρίου**

- Αντικατάσταση κουφωμάτων σύμφωνα με τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΠΔ 99/2017.
- Διαμόρφωση χώρου μόνωσης και αποθήκης τροφίμων σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017.

- Διαμόρφωση της κουζίνας για τη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Υγρομόνωση δώματος.

5. **Παιδικός Σταθμός Ν. Καρυάς**

- Τοποθέτηση προστατευτικών διατάξεων από ανοξείδωτο κιγκλίδωμα στα παράθυρα μέχρι του ύψους 1,50μ από το έδαφος σύμφωνα με τις κατασκευαστικές διατάξεις του ΠΔ 99/2017.
- Διαμόρφωση της κουζίνας για τη συμμόρφωσή της με τους κανονισμούς χώρων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- Διαμόρφωση χώρου μόνωσης, WC νηπίων, αποθήκης τροφίμων, γενικής αποθήκης, χώρου πλυντηρίου – σιδερωτηρίου και ακαθάρτων, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του ΠΔ 99/2017.
- Υγρομόνωση δώματος.

Οι εργασίες για κάθε παιδικό σταθμό ομαδοποιούνται σε ομοειδείς εργασίες προκειμένου να συνταχθεί ενιαίος προϋπολογισμός συνολικής δαπάνης 250.000,00€. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν περιλαμβάνονται στις παρακάτω ομάδες:

1. **<u>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ</u>**

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ – ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ

ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ- ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ- ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ

ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ- ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ-ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΕΙΣ

ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ- ΜΟΝΩΣΕΙΣ

2. **<u>Η/Μ ΕΡΓΑ</u>**

ΥΔΡΕΥΣΗ

Χρυσούπολη 02/12/2020

Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών
και Δόμησης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο

Λόβουλου Κυριακή

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α΄