

Αριθμός Μελέτης : 5027 / 2018

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Εργασίες κατασκευής γηπέδου 5Χ5 και διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου Τ.Κ. Χρυσοχωρίου

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Ε.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
1. ΟΜΑΔΑ Α.-ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΙΚ-20.02	ΟΔΟ-1123Α	μ3	500,00	6,79	3.395,00	
2	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη	ΟΙΚ-20.05.01	ΟΙΚ-2124	μ3	45,00	8,49	382,05	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΟΜΑΔΑΣ Σ1							3.777,05	3.777,05
2. ΟΜΑΔΑ Β - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
3	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	Γ-2.1	ΟΔΟ-3211.Β	μ3	225,00	14,92	3.357,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΟΜΑΔΑΣ Σ2							3.357,00	3.357,00
3.ΟΜΑΔΑ Γ.- ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ								
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΟΙΚ-32.01.03	ΟΙΚ-3213	μ3	55,00	84,00	4.620,00	
5	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-32.01.04	ΟΙΚ-3214	μ3	30,00	90,00	2.700,00	
6	Ξυλότυποι χυτών τοίχων	ΟΙΚ-38.01	ΟΙΚ-3801	μ2	200,00	13,50	2.700,00	
7	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας B500c (S500s)	ΟΙΚ-38.20.02	ΟΙΚ-3873	kg	900,00	1,07	963,00	
8	Δομικά πλέγματα B500c (S500s)	ΟΙΚ-38.20.03	ΟΙΚ-3873	kg	1.000,00	1,01	1.010,00	
9	Λείανση - τρίψιμο άνω επιφάνειας σκυροδέματος	Ν.ΟΙΚ-73.93	ΟΙΚ-7373.1	μ2	520,00	1,70	884,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΟΜΑΔΑΣ Σ3							12.877,00	12.877,00
4.ΟΜΑΔΑ Δ - ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ/ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
10	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ-73.11	ΟΙΚ-7311	μ2	320,00	22,50	7.200,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΟΜΑΔΑΣ Σ4							7.200,00	7.200,00
5. ΟΜΑΔΑ Ε - ΔΙΚΤΥΑ								
11	Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	Ν. ΑΤΗΕ 60.10.80	ΗΛΜ 52	τεμ	1,00	2.500,00	2.500,00	
12	Χαλύβδινος ιστός οδοφωτισμού ύψους 10 μέτρων	60.10.01.03	ΗΛΜ-101	τεμ	4,00	1.250,00	5.000,00	
13	Εγκατάσταση φωτιστικού ιστού 3μέτρου με πλήρη (ανηγμένη) υποδομή	Ν. ΑΤΗΕ 93.25.1	ΗΛΜ 101 (50%) + ΗΛΜ 46 (50%)	τεμ	10,00	600,00	6.000,00	
14	Προβολέας αθλητικών εγκαταστάσεων LED 700W	ΗΛΜ -Ν.60.10.40.11	ΗΛΜ-103	τεμ	8,00	550,00	4.400,00	
15	Φωτιστικό σώμα LED 150W	ΗΛΜ - 60.10.40.09	ΗΛΜ-103	τεμ	10,00	880,00	8.800,00	
16	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm	ΗΛΜ -60.10.85.01	ΟΔΟ-2548	τεμ	4,00	60,00	240,00	

Αριθμός Μελέτης : 5027 / 2018

ΥΠΟΕΡΓΟ 1 : Εργασίες κατασκευής γηπέδου 5Χ5 και διαμόρφωσης
περιβάλλοντος χώρου Τ.Κ. Χρυσοχωρίου


ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡ.	Ε.Μ	ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
							ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
17	Καλώδιο τύπου Ε1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC διατομής 3x2,5mm ²	N. ΗΛΜ-62.10.48.03	ΗΛΜ-45	m	120,00	4,60	552,00	
18	Εσχάρες καναλιών υδροσυλλογής χαλύβδινες ηλεκτροσυγκολλητές	ΥΔΡ-11.02.02	ΥΔΡ-6752	kg	400,00	3,10	1.240,00	
19	Αγωγοί αποχετεύσεως από σωλήνες PVC-U, SDR-41, DN 200mm	ΥΔΡ - 12.10.04	ΥΔΡ-6711.2	m	20,00	9,30	186,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΟΜΑΔΑΣ ΣΣ 6. ΟΜΑΔΑ ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η' ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ						28.918,00	28.918,00
20	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι 2inch	ΟΙΚ-64.26.03	ΟΙΚ-6428	μμ	310,00	12,30	3.813,00	
21	Συρματόπλεγμα με ρομβοειδή οπή	ΟΙΚ-64.48	ΟΙΚ-6448	μ ²	450,00	3,05	1.372,50	
22	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΟΙΚ-62.21	ΟΙΚ-6221	kg	50,00	5,00	250,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ & ΟΜΑΔΑΣ ΣΣ						5.435,50	5.435,50
	Α Ν Α Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ω Σ Η							
	Γενικό άθροισμα εργασιών							61.564,55
	Προστίθεται Ο.Ε. & Γ.Ε. 18%							11.081,62
	Άθροισμα							72.646,17
	Απρόβλεπτες δαπάνες 15%							10.896,93
	Απαιτούμενη δαπάνη εκτέλεσης του έργου (προς Δημοπράτηση)							83.543,09
	Προστίθεται ποσόν αναθεώρησης							2.747,23
	Άθροισμα							86.290,32
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 24%							20.709,68
	ΣΥΝΟΛΙΚΗ απαιτούμενη πίστωση εκτέλεσης του έργου							107.000,00

Χρυσούπολη, 4 / 7 / 2018
Οι συντάξαντες


Μπάκα Μαρία
Τοπογράφος Μηχανικός Π.Ε.


Βαρελίδου Φυλία
Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Χρυσούπολη, 4 / 7 / 2018
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών,
Περιβάλλοντος, Δόμησης & Ποιότητας Ζωής

Λόβουλου Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε./Α'