ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Αρ. Μελέτης: 5045.2/2022

ΕΡΓΟ:ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΛΑΔΩΝ 4 ΚΑΙ 6
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Κ.
ΛΕΚΑΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
CPV: 45233222-1

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΜΗΚΟΣ	ΥΠΟΒΑΣΗ	ΒΑΣΗ	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΤΡΩΣΗ
	ΜΜ	Μ2	Μ2	Μ2
ΚΛΑΔΟΣ 4	2.414,42	14.351,63	11.742,81	10.864,85
ΚΛΑΔΟΣ 6	537,60	3.195,70	2.614,79	2.419,29
ΣΥΝΟΛΑ	2.952,02	17.547,33	14.357,60	13.284,14
ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ	3.000,00	18.000,00	14.500,00	13.500,00

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
	ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ			
1	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	1.1	ΜΜ	3.000,00
2	Μόρφωση και ισοπέδωση επιφάνειας καταστρώματος οδού	1.2	Μ2	15.500,00
	ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ			
3	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	2.1	Μ3	500,00
4	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	2.2	Χγρ.	8.700,00
5	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	2.3	Χγρ.	5.000,00
6	Κατασκευή ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμορφώσεις πυθμένα κλπ. με σκυρόδεμα C20/25	2.4	Μ3	200,00
7	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D600 mm	2.5	ΜΜ	200,00
8	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης και τοποθέτηση προκατασκευασμένων τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1916 Ονομαστικής διαμέτρου D1200 mm	2.6	ΜΜ	50,00
	ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ			
9	Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m	3.1	Μ2	18.000,00
10	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. 0-155)	3.2	Μ2	14.500,00
11	Κατασκευή ερεισμάτων	3.3	Μ3	450,00
	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
12	Ασφαλτική προεπάλειψη	4.1	Μ2	13.500,00
13	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	4.2	Μ2	13.500,00

Α/Α	Περιγραφή	Αριθμός Τιμολογίου	Μονάδα Μέτρησης	Ποσότητα
	ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ			
14	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 1/2")	5.1	Τεμ.	50,00
15	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	5.2	Μ2	1.250,00
16	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	5.3	Τεμ.	40,00
17	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	5.4	Τεμ.	20,00

ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ 17/02/2022
Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από KYRIAKI LOVOULOU

Λόβουλου Κυριακή
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α΄