

Προϋπολογισμός Μελέτης

A/A	Είδος Εργασίας	Κωδικός Άρθρου	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αρ. Τιμ.	Άρθρο Αναθεώρησης	Μον.	Ποσό-τητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
1	Βάση οδοστρωσίας. Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους.	NET ΟΔΟ-Α Γ-2.1	1501-05-03-03-00	001	ΟΔΟ 3211.Β	100,00%	m3	48.200	13,35	643.470,00
2	Ασφαλτική προεπάλειψη.	NET ΟΔΟ-Α Δ-3	1501-05-03-11-01	002	ΟΔΟ 4110	100,00%	m2	330.200	1,10	363.220,00
3	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου.	NET ΟΔΟ-Α Δ-8.1	1501-05-03-11-04	003	ΟΔΟ 4521.Β	100,00%	m2	330.200	7,14	2.357.628,00
4	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων. Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους.	NET ΟΔΟ-Α Ε-9.3	1501-05-04-06-00	004	ΟΙΚ 6541	100,00%	Τεμ.	60	31,50	1.890,00
5	Στύλοι πινακίδων. Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½").	NET ΟΔΟ-Α Ε-10.1	1501-05-04-07-00	005	ΟΔΟ 2653	100,00%	Τεμ.	60	28,40	1.704,00
6	Διαγράμμιση οδοστρώματος. Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή.	NET ΟΔΟ-Α Ε-17.1	1501-05-04-02-00	006	ΟΙΚ 7788	100,00%	m2	24.800	3,45	85.560,00
Αθροισμα Εργασιών :										3.453.472,00

Οι Συντάξαντες

Βλαντής Παναγιώτης
 Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε.

Φλωροκάπης Απόστολος
 Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

Η Αν. Προϊσταμένη Δ/νσης
 Τεχνικών Υπηρεσιών & Δόμησης

Λόβουλου Κυριακή
 Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ/Α'

Εργασίες Πρου.		3.453.472,00
Γ.Ε & Ο.Ε (%)	18%	621.624,96
Σύνολο :		4.075.096,96
Απρόβλεπτα	15%	611.264,54
Σύνολο :		4.686.361,50
Ποσό για αναθεωρήσεις		132.528,50
Σύνολο χωρίς ΦΠΑ :		4.818.890,00
Φ.Π.Α. (%)	24%	1.156.533,60
Γενικό Σύνολο :		5.975.423,60